

# 見 積 参 考 資 料

工 事 名 島根県畜産技術センター法面災害復旧工事 測量・調査・設計業務

施行位置 出雲市 ~~市~~ 郡 古志 ~~町~~ 村 地内

記 事

1. 「見積参考資料」「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は、「設計図書」とはならない。  
よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、請負者の責任によって定めるものとする。

**島根県畜産技術センター一法面災害復旧工事  
測量・調査・設計業務**

**数量計算書**

## 数量総括表

島根県畜産技術センター法面災害復旧工事 測量・調査・設計業務

上段:今回

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
測量業務費						
災害測量						
打合せ						
打合せ協議						
	打合せ	着手・納品時		業務	1	
災害測量(土木) 1～3工区						
災害測量						
現地踏査						
	現地踏査【災害】	1～3工区		箇所	3	
除草						
	人力除草【災害】	1～3工区		m <sup>2</sup>	44	
平面測量(見取り平面)						
	平面測量【災害】	見取り平面	1～3工区	箇所	3	
仮BM測量【道路災害】						
	仮BM測量【道路災害】	1工区		km	0.01	
	仮BM測量【道路災害】	2工区		km	0.01	
	仮BM測量【道路災害】	3工区		km	0.01	
縦断測量【道路災害】						
	縦断測量【道路災害】	1工区		km	0.02	
	縦断測量【道路災害】	2工区		km	0.004	
	縦断測量【道路災害】	3工区		km	0.005	
横断測量【道路災害】						
	横断測量【道路災害】	測量幅45m未満、被災直高6m以上	1工区	本	3	
	横断測量【道路災害】	測量幅45m未満、被災直高6m以上	2工区	本	1	
	横断測量【道路災害】	測量幅45m未満、被災直高6m以上	3工区	本	3	
基準点測量 4工区						
基準点測量						
4級基準点測量						
	4級基準点測量 4工区	永久標識設置なし・伐採有り		点	2	

数量総括表

島根県畜産技術センター法面災害復旧工事 測量・調査・設計業務

上段:今回

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
路線測量						
4工区						
路線測量						
作業計画						
	路線測量(作業計画)	測量延長 0.01km	4工区	業務	1	
	現地踏査					
	現地踏査	耕地/丘陵地	4工区	km	0.01	
	伐採					
	伐採	耕地/丘陵地	4工区	km	0.01	
	中心線測量					
	路線測量(中心線測量)	交通量0~1,000台未満/12時間 単曲線換算曲線数0	4工区	km	0.01	
	仮BM設置測量					
	仮BM設置測量	耕地/丘陵地	4工区	km	0.01	
	縦断測量					
	路線測量(縦断測量)	耕地/丘陵地	4工区	km	0.01	
	横断測量					
	路線測量(横断測量)	幅 45m未満 測定間隔 10m	4工区	km	0.01	
	現地測量					
	現地測量					
	現地測量	測量面積0.003km2 耕地/丘陵地 縮尺1/200	4工区	式	1	
	旅費交通費の率を用いた積算					
	旅費交通費(率)測量業務	宿泊,滞在を伴わない業務の場合		式	1	

除草面積計算書

工区	延長 [m]	起点側 [m]	終点側 [m]	草刈延長 [m]	草刈幅 [m]	面積 [m2]
1工区	29.45	1.00	1.00	31.45	1.00	31.45
2工区	4.00	1.00	1.00	6.00	1.00	6.00
3工区	5.00	1.00	1.00	7.00	1.00	7.00
合計						44.45

## 数量総括表

島根県畜産技術センター法面災害復旧工事 測量・調査・設計業務

上段:今回

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
設計業務費						
道路構造物設計						
一般構造物設計						
一般構造物詳細設計						
場所打ち法枠 4工区						
	法面工詳細設計	場所打ち法枠	4工区	式	1	
	法面工詳細設計	場所打ち法枠	現地踏査 4工区	箇所	1	
災害設計(土木) 1～3工区						
災害設計						
実施設計用図面・数量計算作成【道路災害】 1～3工区						
	実施設計用図面・数量計算作成【道路災害】	延長33m以下	1～3工区	箇所	3	
打合せ等その他						
打合せ等その他						
打合せ等						
	打合せ	設計業務	着手・中間3回・納品時	業務	1	
旅費交通費の率を用いた積算						
	旅費交通費(率)土木設計業務	宿泊,滞在を伴わない業務の場合		式	1	

数量総括表

島根県畜産技術センター法面災害復旧工事 測量・調査・設計業務

上段:今回

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
地質調査業務費(一般)						
一般調査						
打合せ等						
打合せ等						
打合せ等						
	打合せ	地質調査	着手・納品時	業務	1	
直接調査費;(急傾斜地調査)						
簡易貫入試験						
	簡易貫入試験	粘性土	4工区	m	20	
旅費交通費の率を用いた積算						
	旅費交通費(率)地質調査業務	宿泊,滞在を伴わない業務の場合		式	1	